




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย	
ชื่อหน่วยงาน : งานพัสดุ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย วัน/เดือน/ปี : ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หัวข้อ : ประกาศรายงานผลการกำหนดรายละเอียดและราคากลางของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ. สต. จำนวน ๓ แห่ง รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศเผยแพร่ รายงาน ประกาศรายงานผลการกำหนดรายละเอียดและราคากลางของงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. จำนวน ๓ แห่ง ตามรายละเอียดแนบท้าย Link ภายนอก : - หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางกมลเทริชญ์ โชติพงศ์ภูวดล) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายกัมพล เอี่ยมแก้วกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย วันที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางอุไรวัลย์ บุราณรมย์) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ วันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ รายการซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. จำนวน ๓ แห่ง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัด
มหาสารคาม โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๗,๙๖๐.๐๐ บาท
- ๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. จำนวน ๓ แห่ง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๐๘,๓๑๐.๐๐ บาท ดังนี้
- ๔.๑.๑ ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. บ้านเมืองเตา ราคากลาง ๑๗๒,๔๙๐.๐๐ บาท
- ๔.๑.๒ ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. บ้านเมืองเสือ ราคากลาง ๒๖๔,๒๔๐.๐๐ บาท
- ๔.๑.๓ ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. บ้านสำโรง ราคากลาง ๒๗๑,๕๘๐.๐๐ บาท
- ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ สรุปราคา ตามแบบ ปร. ๔
- ๕.๑.๑ ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. บ้านเมืองเตา ราคากลาง ๑๗๒,๔๙๐.๐๐ บาท
- ๕.๑.๒ ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. บ้านเมืองเสือ ราคากลาง ๒๖๔,๒๔๐.๐๐ บาท
- ๕.๑.๓ ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. บ้านสำโรง ราคากลาง ๒๗๑,๕๘๐.๐๐ บาท
- ๕.๒ สรุปผลการประมาณราคา ตามแบบ ปร.๕
- ๕.๒.๑ ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. บ้านเมืองเตา ราคากลาง ๑๗๒,๔๙๐.๐๐ บาท
- ๕.๑.๒ ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. บ้านเมืองเสือ ราคากลาง ๒๖๔,๒๔๐.๐๐ บาท
- ๕.๑.๓ ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก รพ.สต. บ้านสำโรง ราคากลาง ๒๗๑,๕๘๐.๐๐ บาท
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายเสกสรรค์ เศรษฐกิจ | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายเอกปกรณ์ นามคุณ | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายสว่าง วงผักเบี้ย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน | กรรมการ |

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ เศรษฐกิจ)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายเอกปกรณ์ นามคุณ)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายสว่าง วงผักเบี้ย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร.043-777-971-3


โครงการก่อสร้าง	ราคาขายถัก	แบบเลขที่	5419	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	เอกสารเลขที่	ข.99/มี.ค./28	
วันที่แจ้งราคา		ความยาวรั้ว	47 เมตร	
		จำนวน	ชั้น	
*หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 281 ลว.19 มิถุนายน 2563				
FACTOR - F งานอาคาร เงื่อนไข: - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รายการ	ราคาก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ
	ไม่คอกเข็ม	คอกเข็ม คสล.		
1. ราคาค่าวัสดุและแรงงาน (งานอาคาร)		2,809.12		
2. ราคารวมค่า Factor-F 1.3056		3,672.64		
3. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา		-		
4. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา รวม VAT 7%		-		
รวมเป็นเงิน (2) + (4)		3,672.64		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (ยาว 1.00 เมตร)		3,670.00		
ความยาว 47 เมตรเป็นเงิน		172,490.00		
ตัวหนังสือ				


ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม 222/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง


ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก จำนวน 47 เมตร ที่ รพ.สต.บ้านเมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ราคากลาง 172,490 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเสกสรรค์ เศรษฐกิจ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเอกปรกรณ์ นามสุน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายต่าง วงศ์เกียรติ) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	วัดชายดัก	แบบเลขที่	5419
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเมืองเตา อ.พยุหะภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	เอกสารเลขที่	ข.116 มี.ค./56
ผู้ประมาณราคา		วันที่	3.00 ม.
ผู้ปรับราคา		วันที่	
ผู้ตรวจสอบ		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
โครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม (คิดความยาวรั้ว 3.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	1.23	-	-	99.00	121.77	121.77
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.08	330.00	26.40	91.00	7.28	33.68
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.06	1,870.00	112.20	389.00	23.34	135.54
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.31	1,960.00	607.60	485.00	150.35	757.95
5	ไม้แบบ (คิดราคาวัสดุ 50%)	ตร.ม.	3.30	280.00	924.00	133.00	438.90	1,362.90
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	5.50	21.67	119.19	4.10	22.55	141.74
	Dia 9 มม.	กก.	20.00	19.75	395.00	4.10	82.00	477.00
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.56	39.11	21.90	-	-	21.90
8	ตะปู	กก.	0.73	37.38	27.29	-	-	27.29
9	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	2.00	70.00	140.00	100.00	200.00	340.00
	รวม				2,373.57		1,046.19	3,419.76
โครงสร้างฐานรากตอกเข็ม คสอ. (คิดความยาวรั้ว 3.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	0.66	-	-	99.00	65.340	65.340
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.04	300.00	12.00	91.00	3.64	15.64
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.03	1,870.00	56.10	389.00	11.67	67.77
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.25	1,960.00	490.00	485.00	121.25	611.25
5	ไม้แบบ (คิดราคาวัสดุ 50%)	ตร.ม.	3.3	280.00	924.00	133.00	438.90	1,362.90
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	5.5	21.67	119.19	4.10	22.55	141.74
	Dia 9 มม.	กก.	18	19.75	355.50	4.10	73.80	429.30
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.52	39.11	20.34	-	-	20.34
8	ตะปู	กก.	0.73	37.38	27.29	-	-	27.29
9	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	2	65.00	130.00	70.00	140.00	270.00
10	เสาเข็มรูปตัว T ขาว 4.00 ม.	ต้น	2	520.00	1,040.00	185.00	370.00	1,410.00
	รวม				3,174.41		1,247.15	4,421.56
งานทั่วไป								
1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04#ม. กรอบแป๊็บ Dia 1 1/2" ขนาดแผง 2.65x1.10 ม.	ชุด	1	1,975.00	1,975.00	1,000.00	1,000.00	2,975.00
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ราคารวม	1.2	140.00	168.00	89.00	106.80	274.80
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	3	50.00	150.00	82.00	246.00	396.00
4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	6	30.00	180.00	30.00	180.00	360.00
	รวม				2,473.00		1,532.80	4,005.80

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
สรุปค่าวัสดุและแรงงานความยาว 3.00 เมตร								
1	โครงสร้างฐานรากไม้คอกเข็ม	ม	3		4,846.57		2,578.99	7,425.56
3	โครงสร้างฐานรากคอกเข็ม คสล.	ม	3		5,647.41		2,779.95	8,427.36
สรุปค่าวัสดุและแรงงานความยาว 1.00 เมตร								
1	โครงสร้างฐานรากไม้คอกเข็ม	ม	1		1,615.52		859.66	2,475.19
3	โครงสร้างฐานรากคอกเข็ม คสล.	ม	1		1,882.47		926.65	2,809.12




สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร.043-777-971-3


โครงการก่อสร้าง	รั้วตาข่ายล็ก	แบบเลขที่	5419	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	เอกสารเลขที่	ข.99/มี.ค./28	
วันที่แจ้งราคา		ความยาวรั้ว	72 เมตร	
		จำนวน	ชั้น	
*หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 281 ลว.19 มิถุนายน 2563				
FACTOR - F งานอาคาร เจริญใจ: - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ
	ไม่ดอกเข็ม	ดอกเข็ม คสล.		
1. ราคาค่าวัสดุและแรงงาน (งานอาคาร)		2,809.12		
2. ราคารวมค่า Factor-F 1.3056		3,672.64		
3. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา		-		
4. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา รวม VAT 7%		-		
รวมเป็นเงิน (2) + (4)		3,672.64		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (ยาว 1.00 เมตร)		3,670.00		
ความยาว 72 เมตรเป็นเงิน		264,240.00		
ตัวหนังสือ				


ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม 222/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ซ่อมแซมรั้วตาข่ายล็ก จำนวน 72 เมตร ที่ รพ.สต.บ้านเมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ราคากลาง 264,240 บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเสกสรรค์ เศรษฐกิจ) ตำแหน่งนักวิชาการสาขาสุขขานาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายเอกปรณ์ นามคุณ) ตำแหน่งนักวิชาการสาขาสุขขานาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายท้าว วงศ์เบ็ญ) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
สรุปค่าวัสดุและแรงงานความยาว 3.00 เมตร								
1	โครงสร้างฐานรากไม้คอกเข็ม	ม	3		4,846.57		2,578.99	7,425.56
3	โครงสร้างฐานรากคอกเข็ม คสล.	ม	3		5,647.41		2,779.95	8,427.36
สรุปค่าวัสดุและแรงงานความยาว 1.00 เมตร								
1	โครงสร้างฐานรากไม้คอกเข็ม	ม	1		1,615.52		859.66	2,475.19
3	โครงสร้างฐานรากคอกเข็ม คสล.	ม	1		1,882.47		926.65	2,809.12




สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร.043-777-971-3

โครงการก่อสร้าง	รั้วตาข่ายถัก	แบบเลขที่	5419	
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านสำโรง อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	เอกสารเลขที่	ข.99/มี.ค./28	
วันที่แจ้งราคา		ความยาวรั้ว	74 เมตร	
		จำนวน	ชั้น	
*หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 281 ลว.19 มิถุนายน 2563				
FACTOR - F งานอาคาร เื่อินไข: -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , -เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รายการ	ราคาก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ
	ไม่ดอกเข็ม	ดอกเข็ม คสค.		
1. ราคาค่าวัสดุและแรงงาน (งานอาคาร)		2,809.12		
2. ราคารวมค่า Factor-F 1.3056		3,672.64		
3. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา		-		
4. ราคางานครุภัณฑ์จัดหา รวม VAT 7%		-		
รวมเป็นเงิน (2) + (4)		3,672.64		
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ (ยาว 1.00 เมตร)		3,670.00		
ความยาว 74 เมตรเป็นเงิน		271,580.00		
ตัวหนังสือ				

ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม 222/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ซ่อมแซมรั้วตาข่ายถัก จำนวน 74 เมตร ที่ รพ.สต.บ้านสำโรง อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ราคากลาง 271,580 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ เศรษฐกิจ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเอกปรณ์ นามคุณ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายท้าว วงศ์เกียรติ) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

แผ่นที่ 23

โครงการก่อสร้าง	วัดราชบพิธ	แบบเลขที่	5419
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บ้านสำโรง อ.พยุหะภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	เอกสารเลขที่	ข.116/มี.ก./56
ผู้ประมาณราคา		ความยาว	3.00 ม.
ผู้ปรับราคา		สถาปนิก	
ผู้ตรวจสอบ		วิศวกร	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
โครงสร้างชนิดฐานรากไม่ตอกเข็ม (คิดความยาวรั้ว 3.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	1.23	-	-	99.00	121.77	121.77
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.08	330.00	26.40	91.00	7.28	33.68
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.06	1,870.00	112.20	389.00	23.34	135.54
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.31	1,960.00	607.60	485.00	150.35	757.95
5	ไม้แบบ (คิดราคาวัสดุ 50%)	ตร.ม.	3.30	280.00	924.00	133.00	438.90	1,362.90
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	5.50	21.67	119.19	4.10	22.55	141.74
	Dia 9 มม.	กก.	20.00	19.75	395.00	4.10	82.00	477.00
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.56	39.11	21.90	-	-	21.90
8	ตะปู	กก.	0.73	37.38	27.29	-	-	27.29
9	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	2.00	70.00	140.00	100.00	200.00	340.00
	รวม				2,373.57		1,046.19	3,419.76
โครงสร้างฐานรากตอกเข็ม คสอ. (คิดความยาวรั้ว 3.00 ม.)								
1	ขุดดิน-ถมดิน	ลบ.ม.	0.66	-	-	99.00	65.340	65.340
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.04	300.00	12.00	91.00	3.64	15.64
3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	0.03	1,870.00	56.10	389.00	11.67	67.77
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	0.25	1,960.00	490.00	485.00	121.25	611.25
5	ไม้แบบ (คิดราคาวัสดุ 50%)	ตร.ม.	3.3	280.00	924.00	133.00	438.90	1,362.90
6	เหล็กเสริมเส้นกลม Dia. 6 มม.	กก.	5.5	21.67	119.19	4.10	22.55	141.74
	Dia 9 มม.	กก.	18	19.75	355.50	4.10	73.80	429.30
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.52	39.11	20.34	-	-	20.34
8	ตะปู	กก.	0.73	37.38	27.29	-	-	27.29
9	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	2	65.00	130.00	70.00	140.00	270.00
10	เสาเข็มรูปตัว T ขนาด 4.00 ม.	ต้น	2	520.00	1,040.00	185.00	370.00	1,410.00
	รวม				3,174.41		1,247.15	4,421.56
งานทั่วไป								
1	แผงรั้วลวดตาข่ายถักขนาดตา 0.04#ม. กรอบแป้น Dia 1 1/2" ขนาดแผง 2.65x1.10 ม.	ชุด	1	1,975.00	1,975.00	1,000.00	1,000.00	2,975.00
2	ก่ออิฐครึ่งแผ่น	ราคารวม	1.2	140.00	168.00	89.00	106.80	274.80
3	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	3	50.00	150.00	82.00	246.00	396.00
4	ทาสีรั้วและผนังอิฐ	ตร.ม.	6	30.00	180.00	30.00	180.00	360.00
	รวม				2,473.00		1,532.80	4,005.80

10/6

(Handwritten signature)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
สรุปค่าวัสดุและแรงงานความยาว 3.00 เมตร								
1	โครงสร้างฐานรากไม้คอกเข็ม	ม	3		4,846.57		2,578.99	7,425.56
3	โครงสร้างฐานรากคอกเข็ม คสล.	ม	3		5,647.41		2,779.95	8,427.36
สรุปค่าวัสดุและแรงงานความยาว 1.00 เมตร								
1	โครงสร้างฐานรากไม้คอกเข็ม	ม	1		1,615.52		859.66	2,475.19
3	โครงสร้างฐานรากคอกเข็ม คสล.	ม	1		1,882.47		926.65	2,809.12